PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, HABITAÇÃO E ENGENHARIA
DIVISÃO DE ENGENHARIA

Forro dos banheiros Masc., PNE e Vestiario + Forro dos banheiros Fem., PNE e Vestiario.
ENDEREÇO: PR 082 KM17

PRÓPRIO - PR 082 km 17
OBRA: Forração de banh. masc. e Fem. no CTG Sepé Tia
ORÇADO POR: Cristiane A. Camilo
GESTÃO: 2021/2024
ORGANIZADO POR: João marcos

MUN.: Cidade Gaúcha
ESTADO: Paraná
BOLETIM Nº
PERÍODO:

BDI: 22,31%
SINAPI SEM DESONERAÇÃO 02/2024

CODIGO	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID	PREÇO UNIT R$	PREÇO UN BDI (R$)	TOTAL R$	TOTAL ITEM R$	MEDIÇÃO Data
	1.	**FORROS**							
96111	1.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	165,23	76,83	93,97	15.526,22		
96121	1.2	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	200,80	14,31	17,50	3.514,45		
								19.040,67	
	2.	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**							
39385	2.1	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	20,00	13,55	16,57	331,45		
94570	2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	4,06	702,23	858,88	3.490,67		
COMP 02	2.3	PASSARINHEIRA PARA TELHADO EM ETERNITE INCLUSO PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	171,07	209,23	209,23		
		SUB-TOTAL						**4.031,35**	
		TOTAL GERAL						**23.072,02**	

CIDADE GAÚCHA, 15 DE ABRIL DE 2024

CRISTIANE ANTONIA CAMILO:05151448943
Assinado de forma digital por CRISTIANE ANTONIA CAMILO:05151448943
Dados: 2024.04.17 11:30:31 -03'00'

Reponsável Técnico: Arquiteta
Nome: Cristiane A. Camilo
CAU/CREA: A62203-6